Comune di Caulonia

Prov. di Reggio Calabria

PROGETTO PER LA SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE CAMPOLI CERASARA

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	Tavola N. 10

Caulonia (RC), Ottobre 2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
arch Ilario Naso

PROGETTISTA
ing. Pasquale Larosa

Editing Studio Tecnico InArch
By PLG

Comune di Caulonia
Provincia di Reggio Calabria

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Progetto per la sistemazione della strada comunale Campoli Cerasara

COMMITTENTE: Comune di Caulonia

Data, _____

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 PR.E.0110.30.a 12/10/2017	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, compresa la movimentazio ... in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc).							
	sezione 2-3					14,97		
	sezione 3-4					24,03		
	sezione 4-5					19,39		
	sezione 5-6					15,90		
	sezione 6-7					13,10		
	sezione 7-8					11,77		
	sezione 8-9					11,60		
	sezione 9-10					14,15		
	sezione 10-11					11,09		
	sezione 11-12					6,55		
	SOMMANO mc					142,55	6,10	869,56
2 PR.E.00310.010.a 23/10/2017	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazion ... a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/m²							
	magrone muro di sostegno							
	sezione 3-4		11,00	2,300	0,100	2,53		
	sezione 4-5		10,10	2,300	0,100	2,32		
	sezione 5-6		10,00	2,300	0,100	2,30		
	sezione 6-7		9,50	2,300	0,100	2,19		
	sezione 7-8		10,70	2,300	0,100	2,46		
	sezione 8-9		10,00	2,300	0,100	2,30		
	sezione 9-10		9,90	2,300	0,100	2,28		
	sezione 10-11		8,50	2,300	0,100	1,96		
	sezione 11-12		5,00	2,300	0,100	1,15		
	SOMMANO mc					19,49	93,52	1´822,70
3 PR.E.00310.020.a 24/10/2017	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (... , cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In fondazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm²							
	fondazione muro di sostegno							
	sezione 3-4		11,00	2,300	0,300	7,59		
	sezione 4-5		10,10	2,300	0,300	6,97		
	sezione 5-6		10,00	2,300	0,300	6,90		
	sezione 6-7		9,50	2,300	0,300	6,56		
	sezione 7-8		10,70	2,300	0,300	7,38		
	sezione 8-9		10,00	2,300	0,300	6,90		
	sezione 9-10		9,90	2,300	0,300	6,83		
	sezione 10-11		8,50	2,300	0,300	5,87		
	sezione 11-12		5,00	2,300	0,300	3,45		
	SOMMANO mc					58,45	118,55	6´929,25
4 PR.E.00310.030.a 24/10/2017	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (... , cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In elevazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm²							
	elevazione muro di sostegno							
	sezione 3-4		11,00	3,500	0,300	11,55		
	sezione 4-5		10,10	3,500	0,300	10,61		
	sezione 5-6		10,00	3,500	0,300	10,50		
	sezione 6-7		9,50	3,500	0,300	9,98		
	A RIPORTARE					42,64		9´621,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					42,64		9´621,51
	sezione 7-8		10,70	3,500	0,300	11,24		
	sezione 8-9		10,00	3,500	0,300	10,50		
	sezione 9-10		9,90	3,500	0,300	10,40		
	sezione 10-11		8,50	3,500	0,300	8,93		
	sezione 11-12		5,00	3,500	0,300	5,25		
	SOMMANO mc					88,96	129,01	11´476,73
5 PR.E.00330. 010.a 25/10/2017	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione							
	fondazione muro di sostegno							
	sezione 3-4	2,00	11,00		0,300	6,60		
	sezione 4-5	2,00	10,10		0,300	6,06		
	sezione 5-6	2,00	10,00		0,300	6,00		
	sezione 6-7	2,00	9,50		0,300	5,70		
	sezione 7-8	2,00	10,70		0,300	6,42		
	sezione 8-9	2,00	10,00		0,300	6,00		
	sezione 9-10	2,00	9,90		0,300	5,94		
	sezione 10-11	2,00	8,50		0,300	5,10		
	sezione 11-12	2,00	5,00		0,300	3,00		
	SOMMANO mq					50,82	34,29	1´742,62
6 PR.E.00330. 010.b 25/10/2017	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere in elevazione							
	elevazione muro di sostegno							
	sezione 3-4	2,00	11,00	3,500		77,00		
	sezione 4-5	2,00	10,10	3,500		70,70		
	sezione 5-6	2,00	10,00	3,500		70,00		
	sezione 6-7	2,00	9,50	3,500		66,50		
	sezione 7-8	2,00	10,70	3,500		74,90		
	sezione 8-9	2,00	10,00	3,500		70,00		
	sezione 9-10	2,00	9,90	3,500		69,30		
	sezione 10-11	2,00	8,50	3,500		59,50		
	sezione 11-12	2,00	5,00	3,500		35,00		
	SOMMANO mq					592,90	43,83	25´986,81
7 PR.E.00340. 010.a 25/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K Acciaio in barre per armature							
	fondazione muro di sostegno							
	sezione 3-4		11,00		40,000	440,00		
	sezione 4-5		10,10		40,000	404,00		
	sezione 5-6		10,00		40,000	400,00		
	sezione 6-7		9,50		40,000	380,00		
	sezione 7-8		10,70		40,000	428,00		
	sezione 8-9		10,00		40,000	400,00		
	sezione 9-10		9,90		40,000	396,00		
	sezione 10-11		8,50		40,000	340,00		
	sezione 11-12		5,00		40,000	200,00		
	elevazione muro di sostegno							
	sezione 3-4		11,00		68,000	748,00		
	sezione 4-5		10,10		68,000	686,80		
	sezione 5-6		10,00		68,000	680,00		
	sezione 6-7		9,50		68,000	646,00		
	sezione 7-8		10,70		68,000	727,60		
	sezione 8-9		10,00		68,000	680,00		
	sezione 9-10		9,90		68,000	673,20		
	sezione 10-11		8,50		68,000	578,00		
	A R I P O R T A R E					8´807,60		48´827,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8´807,60		48´827,67
	sezione 11-12		5,00		68,000	340,00		
	SOMMANO kg					9´147,60	2,07	18´935,53
8 PR.U.00520.010.a 23/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescr ... te: per materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3							
	sezione 3-4					70,18		
	sezione 4-5					68,83		
	SOMMANO mc					139,01	8,00	1´112,08
	Parziale LAVORI A MISURA euro							68´875,28
	T O T A L E euro							68´875,28
	Data, _____							
	Il Tecnico							
	A R I P O R T A R E							